

Datum: 27.03.2018

A	Untergrundvorbehandlung Montage Putzträger	eingesetztes Produkt; Bemerkungen	Lohn		Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Summen Position A
1	Haftvermittler	Wasserglas-Disperions; Beton, Gipsplatte, Bestandsmauer	0,68		2,60	3,28 € /m ²	0,00	0,00 €
2	Schilfstukatur Fläche	Levita Schilfstukatur; Holzwände	3,41		5,81	9,22 € /m ²	0,00	0,00 €
3	Schilfstukatur Öffnung	Levita Schilfstukatur	17,04		18,81	35,85 € /Stk	0,00	0,00 €
4	Decke / Dachschräge	Aufpreis Pos. 3	1,14		1,12	2,26 € /m ²	0,00	0,00 €
5	Holzfaser 20mm Fläche	Gutex oder Schneider (>120kpa); Holzwände, Beton	3,41		8,88	12,29 € /m ²	0,00	0,00 €
6	Holzfaser 40mm Fläche	Gutex oder Schneider (>120kpa); Holzwände, Beton	3,86		14,04	17,90 € /m ²	0,00	0,00 €
7	Holzfaser Öffnung	Gutex oder Schneider (>120kpa)	17,04		27,00	44,04 € /Stk	0,00	0,00 €
8	Decke / Dachschräge	Aufpreis Pos. 4 bis 5	1,14		1,12	2,26 € /m ²	0,00	0,00 €
9	Lehmbauplatte 22mm	Lehmbauplatte (Juttegewebe, vollflächiger Untergrund)	4,26		25,44	29,70 € /m ²	0,00	0,00 €
10	Decke / Dachschräge	Aufpreis Pos. 8	2,27		2,23	4,50 € /m ²	0,00	0,00 €
11	Baustelleneinrichtung		22,71		64,33	87,04 € /BV	0,00	0,00 €
12	Anfahrt		59,06		58,71	117,77 € /BV	0,00	0,00 €
Summen Position A			0,00		0,00			0,00 €

B	Lehmputz (Oberflächenqualität O2)	Levita Lehm Uni1,8 + OP1; Auszug aus den möglichen Putzgründen; Bemerkungen	Lohn	Arbeit (0,1)	Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Summen Position B
1	2 3mm, 5kg/m ²	OP1; Lehmbauplatte, Beton	4,77	0	9,02	13,79 € /m ²	0,00	0,00 €
2	3 6mm, 10kg/m ²	Uni1,8+OP1; Lehmbauplatte, Beton, Grobputz, Ytong	4,54	0	11,02	15,56 € /m ²	0,00	0,00 €
3	3 6mm, 10kg /m ² , Gewebe	Uni1,8+OP1; Grobputz, Dämm- und Gipsplatten	7,04	0	12,86	19,90 € /m ²	0,00	0,00 €
4	5 10mm, 20kg/m ²	Uni1,8+OP1; Ziegel, Heraklith	6,36	0	15,04	21,40 € /m ²	0,00	0,00 €
5	5 10mm, 20kg /m ² , Gewebe	Uni1,8+OP1; Grobputz, Dämm- und Gipsplatten	8,63	0	16,82	25,45 € /m ²	0,00	0,00 €
6	8 15mm, 30kg/m ²	Uni1,8+OP1; Sanierung Bestandsmauer	7,95	0	19,70	27,65 € /m ²	0,00	0,00 €
7	8 15mm, 30kg /m ² , Gewebe	Uni1,8+OP1; Schilfstukatur, Dämm- und Gipsplatten, Beton	10,22	0	21,42	31,64 € /m ²	0,00	0,00 €
8	5 25mm, 50kg/m ²	Uni1,8+OP1; Sanierung Bestandsmauer	9,54	0	27,74	37,28 € /m ²	0,00	0,00 €
9	5 25mm, 50kg /m ² , Gewebe	Uni1,8+OP1; wasserführende Wandheizungen	11,81	0	29,66	41,47 € /m ²	0,00	0,00 €
10	Decke / Dachschräge	Aufpreis Pos. 1 bis Pos. 9	3,63		4,72	8,35 € /m ²	0,00	0,00 €
11	Anarbeiten Sichtbauteile	Putzabschlussleite (Protector); Sichtholz, Sesselleisten	3,41		3,44	6,85 € /lfm	0,00	0,00 €
12	Wandöffnung	Uni1,8 oder OP1	28,39		57,99	86,38 € /Stk	0,00	0,00 €
13	Deckenöffnung	Uni1,8 oder OP1	45,43		87,91	133,34 € /Stk	0,00	0,00 €
14	Baustelleneinrichtung		45,43		135,32	180,75 € /BV	0,00	0,00 €

15	Anfahrt		59,06		58,71	117,77 € /BV	0,00	0,00 €
Summen Position B			0,00		0,00			0,00 €

C	Lehmedelputz (Oberflächenqualität O3)	Levita Lehmedelputz farbig; Bemerkungen	Lohn		Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Summen Position C
1	1 2mm, 2kg/m ²	Lehmedelputz farbig; Gipsplatten oder OP1 verrieben	4,09		8,28	12,37 € /m ²	0,00	0,00 €
2	Decke / Dachschräge	Aufpreis Pos. 1	1,59		1,58	3,17 € /m ²	0,00	0,00 €
3	Anarbeiten Sichtbauteile		1,14		1,12	2,26 € /lfm	0,00	0,00 €
4	Wandöffnung	Lehmedelputz farbig	6,81		32,10	38,91 € /Stk	0,00	0,00 €
5	Deckenöffnung	Lehmedelputz farbig	17,04		60,79	77,83 € /Stk	0,00	0,00 €
6	Baustelleneinrichtung		22,71		64,33	87,04 € /BV	0,00	0,00 €
7	Anfahrt		59,06		58,71	117,77 € /BV	0,00	0,00 €
Summen Position C			0,00		0,00			0,00 €

D	Lehm - Farbe mineralisch	Sto Sil In weiß; Bemerkungen	Lohn		Sonstiges	Einheitspreis	Menge EH	Summen Position D
1	Farbe mineralisch	Sto Sil In weiß; 2mal gemalt	1,59		6,50	8,09 € /m ²	0,00	0,00 €
2	Anarbeiten Sichtbauteile	inkl. Fugenreinigung, Abkleben, Acrylfüllung	1,14		1,12	2,26 € /lfm	0,00	0,00 €
3	Wandöffnung	Sto Sil In weiß; 2mal gemalt	6,81		29,03	35,84 € /Stk	0,00	0,00 €
4	Deckenöffnung	Sto Sil In weiß; 2mal gemalt	17,04		36,73	53,77 € /Stk	0,00	0,00 €
5	Farbe eingetönt	je nach Mischklasse und Menge	0,00		0,00			0,00 €
6	Baustelleneinrichtung		22,71		64,33	87,04 € /BV	0,00	0,00 €
7	Anfahrt		59,06		58,71	117,77 € /BV	0,00	0,00 €
Summen Position D			0,00		0,00			0,00 €

E	Zusatz		Lohn		Sonstiges	Einheitspreis	Menge	Summen E
E1	Regiestunden		51,97		0,00	51,97 € /h	0,00	0,00 €
E2	Zusatz		0,00		0,00			0,00 €
Summen Position E			0,00		0,00			0,00 €

Lohnanteil (A bis E) netto	0,00 €
Sonstiges (A bis E) netto	0,00 €
Zusätze (A bis E) netto	0,00 €
Auftragssumme netto	0,00 €

kalkulatorische Arbeitszeit	Stunden
BiosLehm (A bis E)	0,00
bauseits (A bis E)	0,00
Arbeitszeitsumme	0,00

Auftragssumme netto	0,00 €
Umsatzsteuer (20%)	0,00 €
Auftragssumme brutto	0,00 €

Das Leistungsverzeichnis gilt als unverbindliches Angebot gemäß Bauvertrag. Die Zahlungskonditionen sind dem Bauvertrag zu entnehmen. Zusatzvereinbarungen sind schriftlich zu vereinbaren.